
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45410000-4 Tynkowanie
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji w budynku Kościoła
ADRES INWESTYCJI : Tarnowska Wola 134; 39-460 Nowa Dęba
INWESTOR : Parafia Rzymsko Katolicka
ADRES INWESTORA : Tarnowska Wola 134; 39-460 Nowa Dęba
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ślęzak Zenon 609-604-005
DATA OPRACOWANIA : 23.11.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ELEWACJA			
1.1		ściany z lastryko			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie okładzin z masy lastrykowej-cokół	m ²		
d.1.	0807-04				
1		$(22.70*2+2*2+5.30*2+6.30*2+11.70)*0.8+16.50*0.3$	m ²	72.39	
				RAZEM	72.39
2	KNR-W 4-01	Zerwanie okładzin z masy lastrykowej-kolumny	m ²		
d.1.	0807-04				
1		4 kolumny S=2,0m L=6m 2.0*6*4	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
3	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	1101-03				
1		$(72.39+48)*0.05$	m ³	6.02	
				RAZEM	6.02
4	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1.	1101-06				
1		Krotność = 5 6.02	m ³	6.02	
				RAZEM	6.02
5	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.1.	0101-04				
1		72.39+48	m ²	120.39	
				RAZEM	120.39
6	KNR 0-40	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szepna; wykonanie obrzutki ręcznie,	m ²		
d.1.	0209-02				
1		120.39	m ²	120.39	
				RAZEM	120.39
7	KNR 0-40	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie-na ścianach	m ²		
d.1.	0210-01				
1		72.39	m ²	72.39	
				RAZEM	72.39
8	KNR 0-40	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku	m ²		
d.1.	0210-02				
1		Krotność = 6 72.39	m ²	72.39	
				RAZEM	72.39
9	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na słupach nakładane ręcznie	m ²		
d.1.	0203-03				
1	analogia	48	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
10	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na słupach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm	m ²		
d.1.	0203-06				
1	analogia	Krotność = 6 48	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
11	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²		
d.1.	0212-01				
1		120.39	m ²	120.39	
				RAZEM	120.39
12	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
d.1.	0212-02				
1		120.39	m ²	120.39	
				RAZEM	120.39
13	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²		
d.1.	0212-04				
1		120.39	m ²	120.39	
				RAZEM	120.39
1.2		Ściany z tynku (bez wieży)			
14		Prace na wysokości przy użyciu podnośnika (część niedostępna z rusztowań)	kpl		
d.1.	analiza indywidualna				
2		$77*2+6.6*2+6.16*2+4.65*2+3*2+16.18=211,0$ m2	kpl	1.00	
1				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. kalk. własna 2		Czas pracy podnośnika $c=N(sxw)$ n-nakłady robocizny $(1,64*211=346,04)$ s-skład zespołu w -współczynnik przestoju $(346.04)/(2*0.84)$	m-g m-g	 205.976	
				RAZEM	205.976
16 d.1. KNR-W 2-02 1609-02 2		Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 16 m $(22.70*4.26*2+2*4.26*2+5.3*8*2+6.3*4.3+11.70*9+6.3*6.6+5.3*6.6+2*6.6+11.6*8.6)$	m ² m ²	 617.15	
				RAZEM	617.15
17 d.1. KNR-W 2-02 1612-02 2		Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wys. do 15 m 617.15	m ² m ²	 617.15	
				RAZEM	617.15
18 d.1. KNNR 2 1505-01 2		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 617.15	m ² m ²	 617.15	
				RAZEM	617.15
19 d.1. kalk. własna 2		Czas pracy rusztowań $c=N(sxw)$ n-nakłady robocizny s-skład zespołu w -współczynnik przestoju $(1.6*617)/(4*0.84)$	m-g m-g	 293.810	
				RAZEM	293.810
20 d.1. KNR-W 2-02 1613-04 2		Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej $(2*2)*2$	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
21 d.1. KNR 2-02 0925-01 2		Oslony okien folią polietylenową 47.25	m ² m ²	 47.25	
				RAZEM	47.25
22 d.1. KNR AT-08 0101-06 2		Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej $22.7*4.3*2+18*4.5*2+2*4.3+5.3*4.3+0.5*5.3*4+15.30+6.3*4.3+11.7*9+6.3*6.6+5.3*6.6+6.25*2+11.60*1.10+10.21*2$	m ² m ²	 669.14	
				RAZEM	669.14
23 d.1. KNR AT-26 0102-04 2		Impregnacja grzybobójcza natryskowa 669.14	m ² m ²	 669.14	
				RAZEM	669.14
24 d.1. KNR AT-26 0102-06 2		Impregnacja przeciwsolna natryskowa 669.14	m ² m ²	 669.14	
				RAZEM	669.14
25 d.1. ZKNR C-2 0416-01 2		Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich 669.14	m ² m ²	 669.14	
				RAZEM	669.14
26 d.1. KNR 0-40 0209-02 2		Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczipna; wykonanie obrzutki ręcznie, $669.14-1.8*3.45$	m ² m ²	 662.93	
				RAZEM	662.93
27 d.1. KNR 0-40 0210-01 2		Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie-na ścianach Odtworzenie zniszczonych tynków-przyjęto 5% powierzchni $662.93*0.05$	m ² m ²	 33.15	
				RAZEM	33.15
28 d.1. KNR 0-40 0210-02 2		Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 33.15	m ² m ²	 33.15	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	33.15
29	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ościeżach nakładane ręcznie	m ²		
d.1.	0203-03				
2	analogia				
		(1.8+3.45*2)*0.7	m ²	6.09	
				RAZEM	6.09
30	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na słupach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku	m ²		
d.1.	0203-06	o 0,5 cm			
2	analogia	Krotność = 3			
		6.09	m ²	6.09	
				RAZEM	6.09
31	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²		
d.1.	0212-01				
2					
		6.09+662.93	m ²	669.02	
				RAZEM	669.02
32	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
d.1.	0212-02				
2					
		669.02	m ²	669.02	
				RAZEM	669.02
33	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²		
d.1.	0212-04	UWAGA:			
2		Farba elewacyjna zgodna z projektem			
		669.02	m ²	669.02	
				RAZEM	669.02
1.3		Gzymsy i detale sztukaterskie			
34	KNR AT-26	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m ²		
d.1.	0102-05				
3					
		(22.70*2+18*2+2+5.3+5.5+6.3+11.70*2+6.30*2+5.3*2+4.5*2+11.70)*0.7	m ²	117.46	
				RAZEM	117.46
35	ZKNR C-2	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich	m ²		
d.1.	0416-01				
3					
		117.46	m ²	117.46	
				RAZEM	117.46
36	ZKNR C-2	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych szerokość profilu 15-20 cm	m ²		
d.1.	0417-07				
3					
		16.8	m ²	16.80	
				RAZEM	16.80
37	ZKNR C-2	Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu	m ²		
d.1.	0417-03	15-20 cm			
3					
		32.5	m ²	32.50	
				RAZEM	32.50
38	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
d.1.	0212-02				
3					
		117.46	m ²	117.46	
				RAZEM	117.46
39	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²		
d.1.	0212-04	UWAGA:			
3		Farba elewacyjna zgodna z projektem			
		117.46	m ²	117.46	
				RAZEM	117.46
2		RYNNY			
40	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku-dn 150	m		
d.2	0545-04				
		22.70*2+18*2+2*2+5.5*2+6.3+11.70+6.3+5.25+3.5	m	129.45	
				RAZEM	129.45
41	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku-dn 100	m		
d.2	0545-04				
		11.70+5.35*2	m	22.40	
				RAZEM	22.40
42	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku-dn125	m		
d.2	0545-06				
		((5*2+3.5*2+4.5*2+5*2)*2+(5+5+9+9+6.6))	m	106.60	
				RAZEM	106.60
43	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku-dn75	m		
d.2	0545-06				
		2.5*2	m	5.00	
				RAZEM	5.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR-W 2-02 d.2 0519-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo cynkowej patynowanej 129.45	m m	 129.45	
				RAZEM	129.45
45	KNR-W 2-02 d.2 0519-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z z blachy tytanowo cynkowej patynowanej 22.4	m m	 22.40	
				RAZEM	22.40
46	KNR-W 2-02 d.2 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo cynkowej patynowanej 106.60	m m	 106.60	
				RAZEM	106.60
47	KNR-W 2-02 d.2 0526-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 5	m m	 5.00	
				RAZEM	5.00