


2
Warszawa, 31.03.2016r.

Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3,
39-460 Nowa Dęba
faks 015 8465137



Dotyczy: „Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej wraz ze skocznią i rzutnią na stadionie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie”.

Pytanie 1

W związku z faktem iż Zamawiający wymaga uzyskania świadectwa PZLA V kategorii proszę o potwierdzenie że na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej zostały dokonane wszystkie niezbędne ustalenia z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki dotyczące dokumentacji i dające możliwość ubiegania się o certyfikację.

Pytanie 2

Proszę o modyfikację zapisów SIWZ dotyczących wymaganej gwarancji jak również sposobu oceny ofert. Producenci nawierzchni poliuretanowych na swoje komponenty udzielają gwarancji 5-cio letniej.

Pytanie 3

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej dotyczącej technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej między nawierzchnią typu natrysk a nawierzchnią typu sandwich oraz koniecznością uzyskania certyfikatu V kategorii proszę o potwierdzenie, że:

Jako nawierzchnię poliuretanową na bieżni lekkoatletycznej należy przyjąć nawierzchnię typu sandwich o parametrach:

Tabela 1

Grubość	min 13 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	0,55 – 0,81 Mpa

Wydłużenie	44 - 63 %
Współczynnik tarcia	0,50 - 0,55
Odkształcenie pionowe 23 °C	1,7 - 1,9
Amortyzacja w temp. 23°C	36 - 38

Tabela 2

Wytrzymałość na rozdzieranie (N)	110 - 119,5
Współczynnik tarcia kinetycznego:	
- nawierzchnia sucha (min. - max.)	0,35 - 0,37
- nawierzchnia mokra (min. - max.)	0,30 - 0,35
Twardość Shore'a typ A.	45 - 55
Odporność na zmienne cykle hydrometryczne:	
- zmiana masy po badaniu (%)	spadek masy o max. 0,6
- zmiana wytrzymałości na rozciąganie (%)	wzrost o min. 8,8
- zmiana wydłużenia przy zerwaniu (%)	wzrost o min. 16,5
Ścieralność aparatem Stuttgart (mm)	max. 0,4
Odporność na uderzenie:	
- powierzchnia odcisku kulki (mm ²)	715 +/- 65
- wygląd powierzchni po badaniu	brak śladów zniszczenia

Tabela 3

parametr	wartości w mg/l
DOC - po 48 godzinach	≤ 7
ołów (Pb)	$< 0,005$
kadm (Cd)	$< 0,0005$
chrom (Cr)	$< 0,005$
chrom VI (CrVI)	$< 0,008$
rtęć (Hg)	$< 0,0002$
cynk (Zn)	≤ 1
cyna (Sn)	$< 0,005$

Oraz w celu potwierdzenia spełnienia w/w załączenia do oferty przetargowej dokumentów:

1. Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię
2. Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich wyszczególnionych powyżej w tabeli 3
3. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający wymagane określone w tabeli nr 1 parametry,
4. Wynik badania ITB lub innego akredytowanego instytutu potwierdzającego spełnienie parametrów wymaganych w tabeli 2
5. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry,
6. Atest Higieniczny PZH lub równoważny,
7. karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,
8. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,
9. Próbką oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm.

Pytanie 4

W związku z koniecznością uzyskania certyfikacji PZLA kat. V a co za tym idzie instalacją nawierzchni poliuretanowej typu sandwich proszę o modyfikację warunku posiadania wiedzy i doświadczenia na:

„Minimum 3 zamówienia polegające na budowie bieżni lekkoatletycznej okrężnej o nawierzchni poliuretanowej typu sandwich i powierzchni min. 2000 m² każda, w tym min. 1 z nawierzchnią poliuretanową typu sandwich instalowana na podbudowie asfaltowej

Proszę o potwierdzenie otrzymania pisma na




URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.3.2.2016

Nowa Dęba, 5 kwietnia 2016r.



Dotyczy: Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej wraz ze skoczną i rzutnią na stadionie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie

W dniu 31 marca 2016r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Odpowiedz na pytania nr 1:

Dokumentacja techniczna była przedmiotem uzgodnień z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki.

Odpowiedz na pytania nr 2:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy dotyczące wymagań gwarancji i rękojmi.

Odpowiedz na pytania nr 3:

Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z projektem technicznym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiar stanowi materiał pomocniczy który nie powinien być brany pod uwagę przy kalkulacji kosztów roboty. Wyposażenie stadionu w sprzęt sportowy należy skalkulować zgodnie z treścią projektu technicznego. Dla wykazania iż nawierzchnia jest zgodna z normą PN:EN 14877-2014-02 do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w pkt III 3 i VI 2 SIWZ.

Przy kalkulacji kosztów należy przewidzieć wszystkie roboty niezbędne do uzyskania przez stadion świadectwa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla obiektu lekkoatletycznego kategorii 5.

Odpowiedz na pytania nr 4:

Zamawiający dokonał zmiany warunku potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, warunek ten został zamieszczony w aktualnej SIWZ oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Mirowski
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302